СЕРТИФИКАТ № 184001- 03/INEM/019/1 – 2

СЖС България ЕООД
Бул. "Цар Освободител" № 25А
1504 София/България
Тел.: (359-2) 910 15
Факс: (359-2) 981 81 43
E_mail: sgs_bulgaria@sgs.com

ORIGINAL

24 Юни 2003

Доклад за извършена инспекция

Наш номер: 03/INEM/019

СЪГЛАСНО ПОРЪЧКА, ПОЛУЧЕНА ОТ УниПОС ООД, ИЗВЪРШИХМЕ ИНСПЕКЦИЯ С ОБЕКТ И ОБХВАТ, КАКТО СЛЕДВА:

1. ОБЕКТ НА ИНСПЕКЦИЯТА

Пожароизвестителна централа тип FS 5100, предоставени в Изпитвателна лаборатория "Племед" ЕООД – Плевен, България.

2. ОБХВАТ НА ИНСПЕКЦИЯТА

Съгласно наша оферта, изх. № 0621/24.04.2003 и потвърждение от клиента от 16.05.2003 година:

- Идентификация на пожароизвестителните централи FS 5100, чрез визуален оглед и по предоставена техническа документация и данни (производител, тип, сериен номер);
- Наблюдение и потвърждаване на изпитванията на пожароизвестителните централи FS 5100 за проверка на съответствието им с изискванията на стандарта EN 54-2:1997/ AC:1997, т.т. 6, 7, 8, 9, 10, 15.2, 15.4 и 15.5 и EN 54-4:1997/ AC 1999 т.т. 5. 9.2, 9.3, 9.5 и 9.6.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА

Изпитванията на Пожароизвестителните централи FS 5100 се проведоха от 26 Май до 30 Май 2003 година в Изпитвателна лаборатория "Племед" ЕООД - Плевен, ул. Гренадерска, № 114.

Изпитванията проведоха г-н Станоев и г-н Чорбаджиев, представители на изпитвателната лаборатория, г-жа Евтимова, представител на УниПОС ООД, наблюдавани от г-н Ганов, представител на СЖС България ЕООД и одобрени от г-н Петров.

Пожароизвестителните централи, предоставени за изпитване, бяха идентифицирани като тип FS 5100. Серийните номера на образците са изброени по-долу:

Пожароизвестителна централа	**FS 5100**
Серийни номера	004 / 2003 005 / 2003
Основно захранване	220 /230 V, 50Hz
Резервно захранване	24 V (2 бр. Оловни акумулатори)

Представителят на СЖС България ЕООД, присъства на изпитванията на гореизброените пожароизвестителни централи, представляващи представителна извадка от произведената продукция, в съответствие с изискванията на следните стандарти:

- EN 54-2:1997 – Системи за откриване и оповестяване на пожари, клаузи 6, 7, 8, 9, 10, 15.2, 15.4 и 15.5;
- EN 54-4:1997 – Системи за откриване и оповестяване на пожари, клаузи 5, 9.2, 9.3, 9.5 и 9.6.

SGSPAPER
00028541

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

ORIGINAL

Проведена бе и визуална инспекция на образците, за проверка на съответствието с конструктивните чертежи.

Използвана бе следната измервателна апаратура:

- Цифров мултимер MY 68, сериен № 05071939, сертификат № 160/01.10.2002;
- Стабилизиран токоизправител RFT 3217, фабричен № 4838;
- Автотрансформатор AL 2500, фабричен № 77497;
- Технологично приспособление ТП 03-17001, инв. № 023, сертификат № 001/12.05.2003;
- Технологично приспособление ТП 03-17003, инв. № 025, сертификат № 002/12.05.2003;
- Технологично приспособление ТП 03-17004, инв. № 026, сертификат № 003/12.05.2003;
- Нестандартна установка НО 03-17008, инв. № 030, сертификат № 004/12.05.2003;
- Камера за студ, НО 03-17006, инв. № 028, сертификат № 005/13.05.2003;
- Камера за влага, НО 01-17001, инв. № 015, сертификат № 006/13.05.2003;
- Термометър, сертификат № 169/05.03.2003;
- Везна Е 5500 S, фабричен № 36080001, сертификат № 139/2001;
- Шублер, инв.№ 005, сертификат № 501/ 01 / 27.09.2002;
- Акумулатор – 4 бр., 12 V, 7 Ah;
- Пожароизвестител термичен FD 3020, сериен № 270103271;
- Пожароизвестител оптично-димен FD 3030, сериен № 110403159;
- Пожароизвестител ръчен FD 3050, сериен № 140403136;

По време на изпитванията бяха използвани следните стандартизационни и нормативни документи:

СТАНДАРТ	ОПИСАНИЕ	ЧАСТ
БДС EN 54-2:2000	Системи за откриване и оповестяване на пожари	Част 2: Съоръжения за управление и сигнализация.
EN 54-2:1997 / AC:1997	Fire detection and fire alarm systems	Part 2: Control and indicating equipment
БДС EN 54-4:2000	Системи за откриване и оповестяване на пожари	Част 4: Съоръжения за електрическо захранване.
EN 54-4:1997 / AC:1999	Fire detection and fire alarm systems	Part 4: Power supply equipment
IEC 60068-2-1:1990 / A1:1993 / A2:1994	Environmental testing	Part 2: Tests – Test A: Cold
IEC 60068-2-3:1969	Basic environmental testing procedures	Part 2.1:Tests – Test Ca: Damp heat, steady state.

Протокол № 15/11.06.2003, описващ резултатите от изпитванията на пожароизвестителните централи тип FS 5100, се подписаха от горепосочените представители на УниПОС ООД, Изпитвателна лаборатория "Племед" ЕООД – Плевен и СЖС България ЕООД.

Резултатите от изпитванията на горепосочените пожароизвестителни централи тип FS 5100 са задоволителни и в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN 54-2:1997 / AC:1997, т.т. 6, 7, 8, 9, 10, 15.2, 15.4 и 15.5 и EN 54-4:1997 / AC:1999 т.т. 5, 9.2, 9.3, 9.5 и 9.6.

Заключенията, съгласно настоящия доклад важат само за времето и мястото на контрола. Всички приложения да се смятат за неразделна част от настоящия доклад.

СЖС България ЕООД

Приложение: Снимков доклад 03/INEM/019/1 – 2
Протокол № 15/11.06.2003

SGSPAPER
00028542

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues defined therein.